

- 

Pom.1.4 Podłoga Wykładzina PCV
Klasa ścieralności T
Klasa użyteczności: 34/43
Grubość 2mm
zabezpieczenie powierzchni: PUR Top Clean XP
- 

Pom.1.1-1.3, 1-5-1.6 Podłoga Wykładzina PCV
Klasa ścieralności: P
Klasa użyteczności: 34/43
Grubość 2mm
Zabezpieczenie powierzchni: PUR
- 


Ściany. Tynk żywiczny
Kolor- jasno szary do H=15cm-130cm
- 

Ściany. Tynk żywiczny
Kolor- ciemno szary do H=130cm-160cm
- 



Ściany. Farba emulsyjna
Kolor- szara biel RAL 9002
- 

Ściany. Farba olejna
Kolor- szara RAL 9006









Usytuowanie przebudowanych pomieszczeń KGW w budynku



Legenda:

-  Pomieszczenia podlegające przebudowie
-  Pomieszczenia nie objęte opracowaniem

Nr	Nazwa	Posadzka	Pow. m2
1.1	Komunikacja	Wykładzina PCV	9.3
1.2	Komunikacja	Wykładzina PCV	4.8
1.3	Sala konferencyjna	Wykładzina PCV	26.8
1.4	Aneks kuchenny	Wykładzina PCV	12.2
1.5	Przedśionek	Wykładzina PCV	1.1
1.6	Przebiernia	Wykładzina PCV	1.3
1.7	Łazienka	Płytki gresowe	3.2
Razem			58.7

-  Zakres opracowania
-  Projektowana ściana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym
-  Projektowany filar z cegły pełnej 52x38cm
-  Ściana istniejąca
-  Ściana przeznaczona do wyburzenia
-  WM Wlot wentylacji mechanicznej WC
-  WM Kanał wentylacyjny PCV Ø125mm
-  Nawiew powietrzna poprzez nawiązk 50*300mm

P.P 0.00 =244,85m.n.p.m

Temat projektu: Przebudowa pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie wraz z przebudowa instalacji gazowej w tym lokalu		
Lokalizacja: Dz. nr 1291/28 34-115 Ryczów Jedn. ewid: Spytkowice, obręb: Ryczów		
Inwestor: Gmina Spytkowice Ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice		
Projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. nr 515/KW/73 specjalność: architektura		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Robert Czado upr. nr MPOI/P/041/2013 specjalność: architektura		Podpis:
Branża: Architektura.	Część opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy	
Temat rysunku: Rzut I piętra		
Data: 10.02.2016	Skala: 1:50	Nr rysunku: A - 1
Kopowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.		