
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przepustu na rowie odwadniającym zlokalizowanym na działce nr ew.1830/5 w miejscowości Ryczów.

ADRES INWESTYCJI : Ryczów, dz. nr ew. 1830/5

INWESTOR : Gmina Spytkowice

ADRES INWESTORA : 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Hupert

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, wraz z załadunkiem i wywozem 145,00	m m	145,000	
				RAZEM	145,000
2	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 6,0	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 6,00*0,60*0,10	m ³ m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
4	KNR 2-28 0503-09	Analogia: Rury z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 600 mm - rura przepustowa pod zjazdem 6,0	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	kalk. własna	ścianki czołowe prefabrykowane, betonowe dla rur o średnicy 600 mm 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - obsypanie rury przepustowej 6,0*6,0	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość 5 km 3,50*14,00*0,30	m ³ m ³	14,700	
				RAZEM	14,700
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3,50*14,00	m ² m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
9	KNR 2-31 0116-03	Analogia: Nawierzchnie z frezu asfaltowego na poboczach układane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,833 3,50*20,00	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000