
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia ul. Kaniów ww m. Bachowice
ADRES INWESTYCJI : Bachowice ul. Kaniów, dz. nr 2544/9
INWESTOR : Gmina Spytkowice
ADRES INWESTORA : 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Hupert
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont odwodnienia ul. Kaniów w m. Bachowice			
1	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce	m		
d.1	0817-02	piaskowej - rozebranie koryt betonowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	35,000	
		35,0			
				RAZEM	35,000
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na	m ³		
d.1	0217-02	odkład w gruncie kat.III - pod ułożenie studni i rur kanalizacyjnych	m ³	9,000	
		0,60*0,30*50,00			
		(1,00*1,00*1,00)*2	m ³	2,000	
				RAZEM	11,000
3		Dowóz brakującej ziemi potrzebnej do wykonania zasypu rowu pod ułożenie	m ³		
d.1	kalkulacja in-	rur kanalizacyjnych wraz z zagęszczeniem	m ³	30,000	
	dywidualna	30			
				RAZEM	30,000
4	KNR 2-28	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - podsypka piaskowa	m ²		
d.1	0501-04		m ²	30,000	
		0,60*50,00			
				RAZEM	30,000
5	KNR 2-28	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300	m		
d.1	0503-04	mm	m	50,000	
		50,0			
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-28	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 1.0 m z rury karbowanej - ki-	szt.		
d.1	0408-01	neta przepływowa typ 1	szt.	2,000	
		2,0			
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-01	m w gruncie kat. I-III	m ³	11,000	
		poz.2			
				RAZEM	11,000
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa -	m ²		
d.1	0407-03	umocnienie wylotu rur kanalizacji płytami ażurowymi 60x40 cm. (W nakładach			
		uwzględnić kołki do zamocowania płyt oraz zaprawę cementową do wypełnieni-			
		cia otworów w płytach).	m ²	6,000	
		6,0			
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01		m ²	40,000	
		40,0			
				RAZEM	40,000