

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót 28/2018/2019/2020

Oświetlenie drogi gminnej, ul. Kolejowa, Półwieś

Obiekt Oświetlenie drogi gminnej, ul. Kolejowa, Półwieś
Budowa Półwieś, dz. nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627.
Inwestor Gmina Spytkowice

Koszty zakupu

Sporządził Grzegorz Żuk

Jaroszowice listopad 2018 / 12 sierpień 2019r / marzec 2020

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

mgr inż. Grzegorz Żuk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. 340/2001



Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-12 0101/02		I Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa - napowietrzna. Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym		
2	KNNR 5 0903/01		Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN	km	0,200
3	KNNR 5 0903/04		Montaż łanka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej NN	słup	5,000
4	KNNR 5 0905/01		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50mm ² linii napowietrznej NN - AsXSn 2x25 0,02+0,153	szl	6,000
5	KNR 5-10 0904/01		Montaż przewodów rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm ² - podłączenie zasilania na sieć napowietrzną	km	0,173
6	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szl	2,000
7	KNNR 5 1003/04		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonoowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12m	szl	5,000
8	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	5,000
9	KNR 5-10 0803/01		Montaż bezpieczników z kosza podnośnika samochodowego	szl	5,000
10	KNNR 5 0603/07		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach - bednarka o przekroju do 200mm ² 10+4	kpl	5,000
11	KNNR 5 0606/04		Montaż uziomów o długości 3m ze stali profilowanej miedzianowanej metodą udarową w gruncie kategorii III (Krotność= 3)	m	14,000
12	KNNR 5 0603/01		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm ² (Krotność= 3)	szl	2,000
13	KNR 5-10 0803/02		Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	m	2,000
14	Kalkulacja indywidualna		Oznaczenie słupów, wysięgników lamp i przewodów oświetleniowych	kpl	2,000
15	KNR 13-21 0201/01		Badanie odcinka linii napowietrznej na napięcie do 1kV oraz przygotowanie dokumentacji do odbioru	kpl	5,000
16	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	odcinek	1,000
17	Kalkulacja indywidualna		Geodezja powykonawcza	szl	2,000
				kpl	1,000

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm	m	20,800		
2	Beton zwykły B-15	m ³	3,000		
3	Grot stalowy	szl	6,000		
4	Hak wieszakowy BELOS M16x215 NK 67045	szl	6,000		
5	Odegronnik z zaciskami przebijającymi SE 45.4 50 BZ-5	kpl	1,000		
6	Odegronnik BOP-R (b:z) 0,5/5	szl	1,000		
7	Opawa CO 12L70-740 WS BPS CL2, M60, NEMA 5/7pin, o mocy 28W - lub równoważna	kpl	5,000		
8	Osiłona bezpiecznikowa SV25 z zaciskiem przebijającym prądowym	szl	5,000		
9	Oznacznik niepalny na przewód O/15	kpl	1,000		
10	Oznacznik niepalny na wysięgnik lampy O/25	kpl	5,000		
11	Przewód Al samonośny AsXSn-0.6/1kV 2x 25mm ²	m	179,920		
12	Przewód Cu10	m	2,000		
13	Przewód kabelkowy międzyzbiary YDY-750V 3x2,5mm ²	m	20,000		
14	Śruby średniotokładne 6-kątne M12 do 80mm cz gwintowane kpl	kg	0,140		
15	Uchwyt krzyżowy	szl	6,000		
16	Uchwyt końcowe GUKp2	szl	2,000		
17	Uchwyt narożne GP2Q	szl	3,000		
18	Uchwyt przelotowe PSP 122 TR	szl	1,000		
19	Uziom stalowy międzyzbiary dl. 1,5m	szl	12,000		
20	Wkładka topikowa BiWis 6A	szl	5,000		
21	Wkładki gumowe PK 99.25	szl	2,000		
22	Wsporniki z uchwytem bezśrubowym	szl	6,000		
23	Wysięgnik na górę słupa okrągłego WL12 1m	szl	5,000		
24	Zaciski NTD 151 AF	szl	2,000		
25	Zaciski TTD 151 F	szl	5,000		
26	Złączka pretów	szl	6,000		
27	Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5	szl	3,000		
28	Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3	szl	2,000		
Razem					
Materiały pomocnicze					
Razem					